DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
ATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE META FISICA DE OBJETO AO CONTRATO Nº 156/2022 .....

ATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE META FISICA DE OBJETO AO CONTRATO Nº 156/2022

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE META FISICA DE OBJETO AO CONTRATO Nº 156/2022

(RESUMO)

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, por determinação do Excelentíssimo Senhor **PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sátiro Dias, Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, autoriza a publicação do resumo do aditivo de meta física de objeto ao contrato nº 156/2022 , através da empresa **MASTER SERVIÇOS LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI-ME,** inscrita no CNPJ nº **13.183.588/0001-08**, situada na rua são marcos, s/n, quadra 3, lote114, edif. Ana costa, jardim petrolar, alagoinhas-Ba, CEP: 48.031-010, neste ato representado pelo Sr. **Alfredo da Silva Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Conjunto Jardim Imperial, s/n, rua F, casa 18, alagoinhas velha, alagoinhas, Ba**,** CEP: **48.107-000, Brasil**, portador da cédula de identidade RG nº **865686203, SSP/BA**, CPF nº. **013.763.335-11.**

A CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, conforme artigo 65, da Lei Federal 8.666/93, passa a vigorar com a reprogramação na planilha orçamentária para inserir novos serviços e ajustar quantitativos, sem, no entanto, reflexo financeiro, conforme planilha em anexo.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção e reforma de diversas praças na sede, distrito e povoados do município de Sátiro Dias - Ba

Referência: Sinapi 04/2022 Orse 04/2022

Localidade: Município de Sátiro Dias-Ba.

BDI: 24,55%

Agente Executivo: Prefeitura Municipal de Sátiro Dias.

Prazo de Execução: 12 (doze) meses

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SUPRESSÃO

ITEM	DESCRITIVO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		P.TOTAL
				S/BDI	C/BDI	
2	SEDE - PRAÇA ALMEIDA COSTA					44.025,25
2.3	REVESTIMENTO ALVENARIA					31.933,59
2.3.1	BANCADAS					31.933,59
2.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	221,3	115,86	144,30	31.933,59
2.5	ENTRADA DE ENERGIA					3.038,35
2.5.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
2.5.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
2.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
2.5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
2.5.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
2.5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
2.5.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.798,00
2.6.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
2.11	PINTURA					7.255,31
2.11.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	366,43	15,90	19,80	7.255,31
4	SEDE - JARDIM DO EDEN					54.640,65
4.3	REVESTIMENTO/ ALVENARIA					43.788,31
4.3.1	BANCADAS					43.788,31
4.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	110,65	114,93	143,14	15.838,44
4.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	110,65	115,86	144,30	15.966,79
4.3.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4	m²	110,65	38,51	47,96	5.306,77
4.3.1.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	64,22	83,47	103,96	6.676,31
4.5	ENTRADA DE ENERGIA					3.038,35

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

4.5.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
4.5.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
4.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
4.5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
4.5.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
4.5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
4.5.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
4.6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**1.930,65**
4.6.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
4.6.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	3,36	31,70	39,48	132,65
4.9	**PINTURA**					**5.883,34**
4.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	110,65	2,30	2,86	316,45
4.9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	110,65	9,83	12,24	1.354,35
4.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	110,65	12,54	15,61	1.727,24
4.9.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	125,52	15,90	19,80	2.485,30
5	**SEDE - PRAÇA LARGO 14 DE AGOSTO**					**1.866,56**
5.3	**ILUMINAÇÃO**					**1.866,56**
5.3.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
5.3.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
6	**SEDE - PRAÇA DR LUIZ VIANA FILHO**					**5.480,04**
6.5	**SERVIÇOS FINAIS**					**5.480,04**
6.5.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	4	1.099,97	1.370,01	5.480,04
7	**SEDE - PRAÇA RUA A**					**15.480,41**
7.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.575,50**
7.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55
7.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
7.5	**ENTRADA DE ENERGIA**					**3.038,35**
7.5.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
7.5.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
7.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
7.5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

7.5.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
7.5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
7.5.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
7.6	**ILUMINAÇÃO**					**1.866,56**
7.6.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
7.6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
8	**SEDE - PRAÇA RUA F**					**18.087,19**
8.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**6.400,25**
8.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1	3.396,47	4.230,30	4.230,30
8.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
8.3	**ARBORIZAÇÃO**					**5.124,96**
8.3.1	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	m²	68,05	18,63	23,20	1.578,76
8.3.2	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	12,99	16,17	1.617,00
8.3.3	Casca de pinus, fornecimento e colocação	kg	10	5,75	7,16	71,60
8.3.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20	74,58	92,88	1.857,60
8.5	**ENTRADA DE ENERGIA**					**3.038,35**
8.5.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
8.5.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
8.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
8.5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
8.5.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
8.5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
8.5.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
8.6	**ILUMINAÇÃO**					**1.866,56**
8.6.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
8.6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
8.7	**ENTRADA DE ÁGUA**					**236,17**
8.7.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL,	UN	1	189,62	236,17	236,17
8.8	**SERVIÇOS FINAIS**					**1.420,90**
8.8.4	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1	1.140,83	1.420,90	1.420,90
9	**SEDE - PRAÇA (RUA ESTRADA DA ILHA)**					**30.887,15**

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

9.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**6.400,25**
9.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1	3.396,47	4.230,30	4.230,30
9.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
9.2	**PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTO**					**14.196,63**
9.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	33,07	67,01	83,46	2.760,02
9.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	79,55	69,01	85,95	6.837,32
9.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	102,64	35,98	44,81	4.599,29
9.4	**PINTURA**					**654,78**
9.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	33,07	15,90	19,80	654,78
9.5	**SERVIÇOS FINAIS**					**9.635,49**
9.5.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	4	1.099,97	1.370,01	5.480,04
9.5.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	489,75	0,48	0,59	288,95
9.5.3	LIXEIRA DE EUCALIPTO	un	6	327,26	407,60	2.445,60
9.5.4	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1	1.140,83	1.420,90	1.420,90
10	**SEDE - PRAÇA AVENIDA NOSSA SENHORA DO AMPARO**					**6.400,25**
10.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**6.400,25**
10.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1	3.396,47	4.230,30	4.230,30
10.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
11	**SEDE - PRAÇA JOSÉ MANOAEL DA CRUZ**					**24.138,41**
11.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.575,50**
11.1.3	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55
11.1.4	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
11.2	**DEGRAUS**					**8.658,00**
11.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	60	115,86	144,30	8.658,00
11.4	**ENTRADA DE ENERGIA**					**3.038,35**
11.4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
11.4.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
11.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
11.4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
11.4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
11.4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,68	24,64	30,68	20,86

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

11.4.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
11.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**1.866,56**
11.5.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
11.5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
12	**SEDE - CONTENÇÃO (AV. DURVAL JOSÉ DA CRUZ)**					**54.187,49**
12.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**28.131,97**
12.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	102,12	138,04	171,92	17.556,47
12.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55
12.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
12.2	**CONTENÇÃO E ARRIMO**					**7.691,19**
12.2.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	53,3	115,86	144,30	7.691,19
12.3	**DRENAGEM**					**18.128,16**
12.3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1M 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	16	909,69	1.133,01	18.128,16
12.4	**ENTRADA DE ÁGUA**					**236,17**
12.4.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	189,62	236,17	236,17
13	**POVOADO ESBARRE - PRAÇA**					**35.914,96**
13.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.575,50**
13.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55
13.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
13.3	**REVESTIMENTO/ ALVENARIA**					**15.382,38**
13.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	106,6	115,86	144,30	15.382,38
13.4	**ENTRADA DE ENERGIA**					**3.038,35**
13.4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
13.4.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
13.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m³	0,68	31,70	39,48	26,84
13.4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
13.4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
13.4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
13.4.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
13.5	**ILUMINAÇÃO**					**1.866,56**
13.5.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

13.5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
13.8	**PINTURA**					**5.052,17**
13.8.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	255,16	15,90	19,80	5.052,17
14	**POVOADO DE POCINHOS - PRAÇA 1 (LATERAL DA IGREJA)**					**15.480,41**
14.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.575,50**
14.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55
14.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
14.3	**ENTRADA DE ENERGIA**					**3.038,35**
14.3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
14.3.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
14.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
14.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
14.3.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
14.3.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
14.3.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
14.4	**ILUMINAÇÃO**					**1.866,56**
14.4.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
14.4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
15	**POVOADO POCINHOS - PRAÇA 02**					**34.603,29**
15.4	**REVESTIMENTO/ ALVENARIA**					**18.663,76**
15.4.1	**BANCADAS**					**18.663,76**
15.4.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	129,34	115,86	144,30	18.663,76
15.5	**ESPAÇO CUTURAL**					**11.034,62**
15.5.1	**ESTRUTURA**					**11.034,62**
15.5.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	76,47	115,86	144,30	11.034,62
15.6	**ENTRADA DE ENERGIA**					**3.038,35**
15.6.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
15.6.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
15.6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
15.6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
15.6.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

15.6.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
15.6.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
15.7	**ILUMINAÇÃO**					**1.866,56**
15.7.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
15.7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
16	**POVOADO COLONIA BOA - VISTA - PRAÇA**					**21.909,15**
16.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.575,50**
16.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55
16.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
16.3	**REVESTIMENTO/ ALVENARIA**					**1.320,34**
16.3.1	**BANCADA**					**1.320,34**
16.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	9,15	115,86	144,30	1.320,34
16.4	**ENTRADA DE ENERGIA**					**3.038,35**
16.4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
16.4.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
16.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
16.4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
16.4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
16.4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
16.4.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
16.5	**ILUMINAÇÃO**					**1.866,56**
16.5.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
16.5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
16.7	**PINTURA**					**5.108,40**
16.7.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	258	15,90	19,80	5.108,40
17	**POVOADO JUREMA - PRAÇA**					**51.316,78**
17.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.575,50**
17.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55
17.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
17.3	**REVESTIMENTO/ ALVENARIA**					**29.722,91**
17.3.1	**BANCADAS**					**28.784,96**

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

17.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	199,48	115,86	144,30	28.784,96
17.3.2	**CRUZEIRO**					**937,95**
17.3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	6,5	115,86	144,30	937,95
17.4	**ENTRADA DE ENERGIA**					**2.552,27**
17.4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
17.4.2	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1	509,71	634,84	634,84
17.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
17.4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
17.4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
17.4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
17.4.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
17.5	**ILUMINAÇÃO**					**1.866,56**
17.5.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
17.5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
17.7	**PINTURA**					**6.599,54**
17.7.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	333,31	15,90	19,80	6.599,54
18	**DISTRITO DE MIMOSO - PRAÇA (LATERAL DA ESCOLA)**					**26.969,32**
18.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.575,50**
18.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55
18.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
18.4	**REVESTIMENTO/ ALVENARIA**					**8.135,63**
18.4.1	**BANCADAS**					**8.135,63**
18.4.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	56,38	115,86	144,30	8.135,63
18.5	**ENTRADA DE ENERGIA**					**3.038,35**
18.5.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
18.5.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
18.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
18.5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
18.5.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

18.5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
18.5.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
18.6	**ILUMINAÇÃO**					**1.856,56**
18.6.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
18.6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56
18.7	**ENTRADA DE ÁGUA**					**236,17**
18.7.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	189,62	236,17	236,17
18.9	**PINTURA**					**3.117,11**
18.9.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	157,43	15,90	19,80	3.117,11
19	**POVOADO TERRA VERMELHA - PRAÇA**					**36.098,82**
19.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.575,50**
19.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55
19.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
19.3	**REVESTIMENTO/ ALVENARIA**					**15.966,79**
19.3.1	**BANCADAS**					**15.966,79**
19.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	110,65	115,86	144,30	15.966,79
19.4	**ENTRADA DE ENERGIA**					**5.960,53**
19.4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
19.4.2	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série A0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	2	1.623,09	2.021,55	4.043,10
19.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
19.4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
19.4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
19.4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
19.4.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
19.5	**ILUMINAÇÃO**					**3.596,00**
19.5.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
19.5.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
20	**DISTRITO DE MIMOSO - PRAÇA (LOTEAMENTO)**					**47.237,95**
20.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.575,50**
20.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1	6.748,74	8.405,55	8.405,55

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

20.1.5	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	1.742,24	2.169,95	2.169,95
20.4	**REVESTIMENTO/ ALVENARIA**					**31.757,54**
20.4.1	**BANCADAS**					**31.757,54**
20.4.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	m²	220,08	115,86	144,30	31.757,54
20.5	**ENTRADA DE ENERGIA**					**3.038,35**
20.5.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
20.5.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1	899,98	1.120,92	1.120,92
20.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,68	31,70	39,48	26,84
20.5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,68	73,32	91,32	62,09
20.5.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,68	9,10	11,33	7,70
20.5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,68	24,64	30,68	20,86
20.5.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,68	2,30	2,86	1,94
20.6	**ILUMINAÇÃO**					**1.866,56**
20.6.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM	UN	1	1.443,60	1.798,00	1.798,00
20.6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	55,05	68,56	68,56

Total sem BDI	**395.904,30**
Total do BDI	**128.819,76**
Total Geral	**524.724,06**

Engº Civil José Lucas Almeida Oliveira
CREA 3000077046/BA RNP 271788132-8

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção e reforma de diversas praças na sede, distrito e povoados do município de Sátiro Dias - Ba

Referência: Sinapi 04/2022 Orse 04/2022

Localidade: Município de Sátiro Dias-Ba.

BDI: 24,55%

Agente Executivo: Prefeitura Municipal de Sátiro Dias.

Prazo de Execução: 12 (doze) meses

ORÇAMENTO SINTETICO - ALTERAÇÃO DE META FISICA

ITEM	DESCRITIVO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	P.TOTAL
1.0	SEDE - CANTEIRO RUA DAS ARAÇAS					R$207.209,96
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 37.182,56
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	12,00	R$ 371,29	R$ 462,44	R$ 5.549,28
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	184,00	R$ 138,04	R$ 171,92	R$ 31.633,28
1.2	PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTO					R$ 51.258,01
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	278,65	R$ 67,01	R$ 83,46	R$ 23.256,13
1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERI OR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	185,83	R$ 35,98	R$ 44,81	R$ 8.327,04
1.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	60,00	R$ 94,10	R$ 117,20	R$ 7.032,00
1.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. A F_07/2016	m²	84,00	R$ 120,85	R$ 150,51	R$ 12.642,84
1.3	REVESTIMENTO/ ALVENARIA					R$ 13.855,55
1.3.1	BANCADAS					R$ 13.855,55
1.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	68,20	R$ 114,93	R$ 143,14	R$ 9.762,15
1.3.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4	m²	54,70	R$ 38,51	R$ 47,96	R$ 2.623,41
1.3.1.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	14,14	R$ 83,47	R$ 103,96	R$ 1.469,99
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 46.217,32
1.4.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,00	R$ 567,86	R$ 707,26	R$ 19.803,28
1.4.2	Poste de aço galvanizado cônico contino reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série A 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	R$ 1.623,09	R$ 2.021,55	R$ 14.150,85
1.4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	R$ 8,31	R$ 10,35	R$ 2.070,00
1.4.4	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	220,00	R$ 5,54	R$ 6,90	R$ 1.518,00
1.4.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7,00	R$ 98,22	R$ 122,33	R$ 856,31
1.4.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	R$ 18,94	R$ 23,58	R$ 165,06
1.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00	R$ 9,42	R$ 11,73	R$ 5.630,40
1.4.8	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	7,00	R$ 12,64	R$ 15,74	R$ 110,18
1.4.9	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	7,00	R$ 219,45	R$ 273,32	R$ 1.913,24
1.5	ENTRADA DE ÁGUA					R$ 236,17

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

1.5.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 189,62	R$ 236,17	R$	236,17
1.6	**BRINQUEDOS**					**R$**	**19.678,14**
1.6.1	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	3,00	R$ 1.218,45	R$ 1.517,57	R$	4.552,71
1.6.2	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R$ 12.144,07	R$ 15.125,43	R$	15.125,43
1.7	**ARBONIZAÇÃO**					**R$**	**21.823,32**
1.7.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	84,00	R$ 61,91	R$ 77,10	R$	6.476,40
1.7.2	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	m²	207,20	R$ 18,63	R$ 23,20	R$	4.807,04
1.7.3	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	250,00	R$ 12,99	R$ 16,17	R$	4.042,50
1.7.4	Casca de pinus, fornecimento e colocação	kg	500,00	R$ 5,75	R$ 7,16	R$	3.580,00
1.7.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	R$ 74,58	R$ 92,88	R$	1.857,60
1.7.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	R$ 141,82	R$ 176,63	R$	1.059,78
1.8	**PINTURA**					**R$**	**1.045,44**
1.8.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	52,80	R$ 15,90	R$ 19,80	R$	1.045,44
1.9	**SERVIÇOS FINAIS**					**R$**	**15.913,45**
1.9.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8,00	R$ 1.099,97	R$ 1.370,01	R$	10.960,08
1.9.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	460,46	R$ 0,48	R$ 0,59	R$	271,67
1.9.3	LIXEIRA DE EUCALIPTO	un	8,00	R$ 327,26	R$ 407,60	R$	3.260,80
1.9.4	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1,00	R$ 1.140,83	R$ 1.420,90	R$	1.420,90
2.0	**SEDE - PRAÇA RUA F**					**R$**	**41.119,00**
2.1	**PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTO**					**R$**	**14.178,04**
2.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. A F_07/2016	m²	94,20	R$ 120,85	R$ 150,51	R$	14.178,04
2.2	**ARBONIZAÇÃO**					**R$**	**7.262,82**
2.2.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	94,20	R$ 61,91	R$ 77,10	R$	7.262,82
2.3	**BRINQUEDOS**					**R$**	**19.678,14**
2.3.1	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	3,00	R$ 1.218,45	R$ 1.517,57	R$	4.552,71
2.3.2	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos	un	1,00	R$ 12.144,07	R$ 15.125,43	R$	15.125,43
3.0	**SEDE - PRAÇA AVENIDA NOSSA SENHORA DO AMPARO**					**R$**	**253.826,20**
3.1	**CONTENÇÃO**					**R$**	**25.020,66**
3.1.1	**ESTRUTURA**					**R$**	**25.020,66**
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	m³	5,80	R$ 78,80	R$ 98,14	R$	569,21
3.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO nATURAL). AF_08/2020	m²	5,80	R$ 96,32	R$ 119,96	R$	695,77
3.1.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	16,20	R$ 238,01	R$ 296,44	R$	4.802,33
3.1.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	5,80	R$ 31,70	R$ 39,48	R$	228,98
3.1.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,35	R$ 20,15	R$ 25,09	R$	2.066,16
3.1.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO	KG	241,00	R$ 15,25	R$ 18,99	R$	4.576,59
3.1.1.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,40	R$ 487,75	R$ 607,49	R$	7.532,88
3.1.1.8	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39	m²	42,20	R$ 86,55	R$ 107,79	R$	4.548,74
3.2	**PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTO**					**R$**	**58.211,71**
3.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	168,32	R$ 67,01	R$ 83,46	R$	14.047,99
3.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	394,4	R$ 80,55	R$ 100,32	R$	39.566,21
3.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	102,6	R$ 35,98	R$ 44,81	R$	4.597,51
3.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$**	**56.429,48**
3.3.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ	UN	32,00	R$ 567,86	R$ 707,26	R$	22.632,32

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

3.3.2	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série A 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	8,00	R$	1.623,09	R$	2.021,55	R$	16.172,40
3.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00	R$	8,31	R$	10,35	R$	4.347,00
3.3.4	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	400,00	R$	5,54	R$	6,90	R$	2.760,00
3.3.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	R$	98,22	R$	122,33	R$	978,64
3.3.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	R$	18,94	R$	23,58	R$	188,64
3.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	R$	9,42	R$	11,73	R$	7.038,00
3.3.8	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E	UN	8,00	R$	12,64	R$	15,74	R$	125,92
3.3.9	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	8,00	R$	219,45	R$	273,32	R$	2.186,56
3.4	**QUARDA - CORPO**							**R$**	**85.576,96**
3.4.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	93,99	R$	731,03	R$	910,49	R$	85.576,96
3.5	**ENTRADA DE ÁGUA**							**R$**	**236,17**
3.5.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL	UN	1,00	R$	189,62	R$	236,17	R$	236,17
3.6	**ARBONIZAÇÃO**							**R$**	**10.172,90**
3.6.1	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA.	m²	120,00	R$	18,63	R$	23,20	R$	2.784,00
3.6.2	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100,00	R$	12,99	R$	16,17	R$	1.617,00
3.6.3	Casca de pinus, fornecimento e colocação	kg	300,00	R$	5,75	R$	7,16	R$	2.148,00
3.6.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	R$	74,58	R$	92,88	R$	1.857,60
3.6.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	R$	141,82	R$	176,63	R$	1.766,30
3.7	**PINTURA**							**R$**	**1.417,68**
3.7.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	71,60	R$	15,90	R$	19,80	R$	1.417,68
3.8	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$**	**16.760,64**
3.8.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido	un	8,00	R$	1.099,97	R$	1.370,01	R$	10.960,08
3.8.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	514,68	R$	0,48	R$	0,59	R$	303,66
3.8.3	LIXEIRA DE EUCALIPTO	un	10,00	R$	327,26	R$	407,60	R$	4.076,00
3.8.4	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com	un	1,00	R$	1.140,83	R$	1.420,90	R$	1.420,90
4.0	**DISTRITO DE MIMOSO - PRAÇA (LOTEAMENTO)**							**R$**	**22.568,90**
4.1	**PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTO**							**R$**	**16.628,34**
4.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	m²	110,48	R$	120,85	R$	150,51	R$	16.628,34
4.2	**ARBONIZAÇÃO**							**R$**	**5.940,56**
4.2.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade,	m²	77,05	R$	61,91	R$	77,10	R$	5.940,56

Total sem BDI	R$	395.904,30
Total do BDI	R$	128.819,76
Total Geral	R$	524.724,06

Engº Civil José Lucas Almeida Oliveira
CREA 3000077046/BA RNP 271788132-8

Certificação Digital: LEOHWISH-E2AIIVTQ-RBSJJWSS-AD0LTEA0
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim, **Lourivaldo Rocha Reis,** Secretário Municipal de Obras Serviços Urbanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 09 DE OUTUBRO DE 2023.

Lourivaldo Rocha Reis
Secretário M. de Obras Serviços Urbanos