



Expediente:
Diário Oficial do Município de Macatuba

Prefeito: Anderson Ferreira
Vice-Prefeito: Claudinei Correa Leite De Moraes
Secretário de Relações Institucionais e Comunicação: Ângelo Franchini Neto
Assessor de Imagem e Comunicação: Isadora do Prado Scola
Procurador do Município: Márcio Henrique Paulino Ono
Secretário de Controladoria e Transparência: Agnaldo Paixão de Oliveira
Coordenador da Divisão de Tecnologia da Informação: José Augusto Pavani

O Diário Oficial do Município de Macatuba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE MACATUBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACATUBA - DEPARTAMENTO
DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo Administrativo nº 26/2026 – Dispensa de Licitação nº 10/2026. A Câmara Municipal de Macatuba/SP torna público que pretende realizar contratação direta, com fundamento no art. 75, inciso II, c.c. §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para a **aquisição de 01 (um) nobreak on-line de dupla conversão, potência nominal mínima de 3 kVA, entrada compatível com rede elétrica de 127 V e saída nominal ou configurável em 127 V, destinado à proteção dos equipamentos de informática, telefonia e rede da Câmara Municipal de Macatuba**, conforme especificações constantes do Termo de Referência. **Valor estimado: R\$ 6.763,69.** Os interessados poderão apresentar propostas adicionais no período compreendido entre **09/10/2026, às 8h00, e 15/10/2026, às 8h00**, por meio do e-mail **licitacao@cmmacatuba.sp.gov.br** ou mediante entrega presencial na Secretaria da Câmara Municipal de Macatuba, situada na Rua Mato Grosso, 3-30, Jardim Panorama, Macatuba/SP, durante o horário de expediente.

O Aviso e seus anexos estarão disponíveis no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal, no menu licitação, submenu dispensa.

Macatuba/SP, 07 de outubro de 2026.

ANDERSON ROBERTO TOSIN –
Agente de Contratações.

Publicado por:
Anderson Roberto Tosin
Código Identificador:C5278A37

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ALTERAÇÃO Nº 03 DO CONVÊNIO Nº 03-2026

TERMO DE ALTERAÇÃO Nº 03 DO CONVÊNIO Nº 03-2026

OBJETO: Prestação de serviços na área hospitalar, bem como aquisição de materiais de consumo para o desenvolvimento dos atendimentos, conforme especificações do plano de trabalho, durante o exercício de 2026.

FINALIDADE: ADITAR o convênio para acrescer o valor de **R\$ 92.800,00**, conforme plano de trabalho e plano de aplicação, anexos aos autos, que representa aproximadamente 3,12% do convênio inicial. **A fonte de recursos para o aditamento provém das Emendas Parlamentares Impositivas Municipais nº 19, 20 e 28 de 2026.**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Macatuba – CNPJ nº 46.200.853/0001-78

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Macatuba – CNPJ nº 51.889.400/0001-30

ASSINATURA: 06 de outubro de 2026

VIGÊNCIA: 31/12/2026

Publicado por:
Hellen Oliveira Guiotti Daniel
Código Identificador:75701C1A

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 5225

ALTERA O ART. 2º DO DECRETO Nº 5023, DE 23/12/2025, QUE DISPÕE SOBRE OS FERIADOS E FIXA OS PONTOS FACULTATIVOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

ANDERSON FERREIRA, Prefeito de Macatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º O Art. 2º do Decreto Nº 5023, de 23/12/2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 2º Serão considerados **pontos facultativos** com a suspensão do expediente nas repartições públicas municipais, sem compensação das horas não trabalhadas, as seguintes datas:*

- I – 02 de janeiro;*
- II – 16 e 17 de fevereiro (Carnaval);*
- III – 20 de abril;*
- IV – 05 de junho;*
- V – 10 de julho;*
- VI – 30 de outubro (Dia do Servidor Público); (NR)*
- VII – 24 de dezembro;*
- VIII – 31 de dezembro;”*

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Macatuba, SP, 07 de outubro de 2026.

ANDERSON FERREIRA
Prefeito de Macatuba

Publicado por:
Amanda Correa da Silva
Código Identificador:F6745614

SECRETARIA DE GESTÃO E PROCESSOS
DIVISÃO DE LICITAÇÕES. ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Nº 94-2023.

EXTRATO DA ALTERAÇÃO Nº 12 DO CONTRATO Nº 94-2023.
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 63-2023. Processo nº 302-2023. Edital nº 95-2023.

FINALIDADE: inclusão de veículo no seguro, frota nº: 185.
VALOR: R\$ 799,75 (setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

CONTRATANTE: Município de Macatuba.

CONTRATADO: Gente Seguradora S/A, CNPJ nº 90.180.605/0001-02.

OBJETO: Contratação de empresa seguradora para cobertura dos veículos da frota do município de Macatuba/SP.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, §1º, da lei 8.666/93.
ASSINATURA: 07/10/2026.

VIGÊNCIA: 05/12/2026.

Publicado por:
Talita Lis Ferreira
Código Identificador:E7C56F2D

SECRETARIA DE GESTÃO E PROCESSOS
DIVISÃO DE LICITAÇÕES. ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 30-2026.

EXTRATO DA ALTERAÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 30-2026. RERRATIFICAÇÃO.

ORIGEM: Concorrência Eletrônica nº 06-2026. Processo nº 28-2026. Edital nº 81-2026. FINALIDADE: Retificar a Planilha Orçamentária que compõe a proposta readequada, sem alteração do valor global. Ratificar todas as demais cláusulas e condições contratuais.

CONTRATANTE: Município de Macatuba.

CONTRATADO: DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP, CNPJ nº 13.042.587/0001-43.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para reforma do edifício público denominado Creche Municipal “Desidério Minetto” no Município de Macatuba – SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ASSINATURA: 07/10/2026.

Em atendimento ao artigo 94, §3º da Lei nº 14.133/2021, a Divisão de Licitações da Prefeitura de Macatuba torna pública a planilha orçamentária retificada referente ao Contrato nº 30-2026.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			3.394,14	0,53 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	466,93	565,69	3.394,14	0,53 %
2			BLOCO 02		1			69.228,84	10,73 %
2.1			DEMOLIÇÃO/DESCARTE		1			6.084,36	0,94 %
2.1.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		1			5.228,86	0,81 %
2.1.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	21,882	12,25	14,84	324,73	0,05 %
2.1.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	103,49	29,39	35,61	3.685,28	0,57 %
2.1.1.3	04.05.020	CPOS/CDHU	RETRADA DE PISO EM TACOS DE MADEIRA	m²	23,14	12,19	14,77	341,78	0,05 %
2.1.1.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20	0,91	1,10	22,00	0,00 %
2.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	16,90	20,47	81,88	0,01 %
2.1.1.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8	2,48	3,00	24,00	0,00 %
2.1.1.7	04.08.100	CPOS/CDHU	RETRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL	m²	12,32	20,26	24,54	302,33	0,05 %
2.1.1.8	04.11.030	CPOS/CDHU	RETRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	m²	1,82	63,04	76,37	138,99	0,02 %
2.1.1.9	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,17	73,78	89,38	15,19	0,00 %
2.1.1.10	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	2,11	2,56	15,36	0,00 %
2.1.1.11	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,84	124,41	150,72	277,32	0,04 %
2.1.2			DESCARTE E TRANSPORTE		1			855,50	0,13 %
2.1.2.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	14,7	9,46	11,46	168,46	0,03 %
2.1.2.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	73,48	7,72	9,35	687,04	0,11 %
2.2			INFRAESTRUTURA		1			22.794,41	3,53 %
2.2.1			PREPARAÇÃO DE BASES E PAREDES		1			1.067,91	0,17 %
2.2.1.1	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	0,69	214,32	259,65	179,16	0,03 %
2.2.1.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,61	447,68	542,36	873,20	0,14 %
2.2.1.3	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,02475	518,45	628,10	15,55	0,00 %
2.2.2			PISOS		1			11.788,14	1,83 %
2.2.2.1	18.08.090	CPOS/CDHU	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	m²	60,26	143,65	174,03	10.487,05	1,63 %
2.2.2.2	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,7	123,44	149,55	1.301,09	0,20 %
2.2.3			REVESTIMENTOS		1			9.938,36	1,54 %
2.2.3.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	108,01	64,03	77,57	8.378,34	1,30 %
2.2.3.2	21.20.410	CPOS/CDHU	CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC DE 4 X 4 CM	m	22	58,53	70,91	1.560,02	0,24 %
2.3			ACESSÓRIOS E PINTURA		1			40.350,07	6,26 %
2.3.1			PORTAS DE MADEIRA		1			22.147,04	3,43 %
2.3.1.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM,	UN	2	1.284,44	1.556,10	3.112,20	0,48 %

			ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025						
2.3.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	11	1.356,68	1.643,62	18.079,82	2,80 %
2.3.1.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	39,48	19,97	24,19	955,02	0,15 %
2.3.2			SANITÁRIOS		1			2.440,63	0,38 %
2.3.2.1	44.01.052	CPOS/CDHU	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA - 6 LITROS	UN	2	359,13	435,09	870,18	0,13 %
2.3.2.2	44.03.180	CPOS/CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	2	65,98	79,93	159,86	0,02 %
2.3.2.3	26.04.010	CPOS/CDHU	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	m²	0,48	528,46	640,23	307,31	0,05 %
2.3.2.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	71,79	86,97	173,94	0,03 %
2.3.2.5	44.03.400	CPOS/CDHU	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	2	56,39	68,32	136,64	0,02 %
2.3.2.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	61,28	74,24	148,48	0,02 %
2.3.2.7	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	151,55	183,60	367,20	0,06 %
2.3.2.8	44.20.010	CPOS/CDHU	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	un	2	29,97	36,31	72,62	0,01 %
2.3.2.9	49.04.010	CPOS/CDHU	RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA	un	2	84,36	102,20	204,40	0,03 %
2.3.3			ACESSÓRIOS E ELÉTRICA		1			7.634,45	1,18 %
2.3.3.1	40.04.460	CPOS/CDHU	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	12	28,82	34,92	419,04	0,06 %
2.3.3.2	41.31.070	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	un	8	225,01	272,60	2.180,80	0,34 %
2.3.3.3	44.06.360	CPOS/CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X200MM	un	1	392,44	475,44	475,44	0,07 %
2.3.3.4	00045333	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	188,75	228,67	228,67	0,04 %
2.3.3.5	44.03.470	CPOS/CDHU	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	1	80,90	98,01	98,01	0,02 %
2.3.3.6	40.04.490	CPOS/CDHU	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	8	40,84	49,48	395,84	0,06 %
2.3.3.7	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,56	818,83	992,01	1.547,54	0,24 %
2.3.3.8	47.04.020	CPOS/CDHU	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN= 1 1/4"	un	2	417,23	505,47	1.010,94	0,16 %
2.3.3.9	47.02.210	CPOS/CDHU	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA TORNEIRA, MISTURADOR E BIDÊ, EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2"	un	2	115,88	140,39	280,78	0,04 %
2.3.3.10	44.20.010	CPOS/CDHU	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	un	1	29,97	36,31	36,31	0,01 %
2.3.3.11	00000015	Próprio	RECOLOCAÇÃO E AJUSTE DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS	m²	12,32	64,39	78,01	961,08	0,15 %
2.3.4			PINTURA		1			8.127,95	1,26 %
2.3.4.1	33.02.060	CPOS/CDHU	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	m²	95,46	15,04	18,22	1.739,28	0,27 %
2.3.4.2	33.10.030	CPOS/CDHU	TINTA ACRÍLICA ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	151,068	34,91	42,29	6.388,67	0,99 %
3			SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO		1			78.326,15	12,14 %
3.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		1			11.474,92	1,78 %
3.1.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURAS		1			10.321,78	1,60 %
3.1.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,36	12,25	14,84	49,86	0,01 %
3.1.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	268,19	29,39	35,61	9.550,25	1,48 %
3.1.1.3	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	0,91	1,10	4,40	0,00 %
3.1.1.4	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8	16,90	20,47	163,76	0,03 %
3.1.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	2,48	3,00	6,00	0,00 %
3.1.1.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,18	73,78	89,38	105,47	0,02 %
3.1.1.7	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12	2,11	2,56	30,72	0,00 %
3.1.1.8	03.08.040	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO	m²	29,2	6,09	7,38	215,50	0,03 %
3.1.1.9	03.03.020	CPOS/CDHU	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	m²	9,28	3,04	3,68	34,15	0,01 %
3.1.1.10	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	46,4	0,68	0,82	38,05	0,01 %
3.1.1.11	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	11,6	0,97	1,18	13,69	0,00 %
3.1.1.12	04.09.020	CPOS/CDHU	RETRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	m²	2,88	31,51	38,17	109,93	0,02 %
3.1.2			DESCARTE E TRANSPORTE		1			1.153,14	0,18 %
3.1.2.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	19,81	9,46	11,46	227,02	0,04 %

3.1.2.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	99,05	7,72	9,35	926,12	0,14 %
3.2			INFRAESTRUTURA		1			53.823,05	8,35 %
3.2.1			PREPARAÇÃO DE BASES E PAREDES		1			4.726,63	0,73 %
3.2.1.1	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,11	1.048,55	1.270,32	139,74	0,02 %
3.2.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,72	32,67	39,58	28,50	0,00 %
3.2.1.3	89857	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	41,63	50,43	100,86	0,02 %
3.2.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3	47,42	57,45	172,35	0,03 %
3.2.1.5	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	0,07	214,32	259,65	18,18	0,00 %
3.2.1.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1,45	72,87	88,28	128,01	0,02 %
3.2.1.7	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2,92	5,43	6,58	19,21	0,00 %
3.2.1.8	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	2,92	43,59	52,81	154,21	0,02 %
3.2.1.9	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	19,44	168,38	203,99	3.965,57	0,61 %
3.2.2			PISOS		1			5.739,70	0,89 %
3.2.2.1	18.08.090	CPOS/CDHU	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	m²	29,2	143,65	174,03	5.081,68	0,79 %
3.2.2.2	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,4	123,44	149,55	658,02	0,10 %
3.2.3			REVESTIMENTOS		1			13.290,51	2,06 %
3.2.3.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	134,77	64,03	77,57	10.454,11	1,62 %
3.2.3.2	21.20.410	CPOS/CDHU	CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC DE 4 X 4 CM	m	40	58,53	70,91	2.836,40	0,44 %
3.2.4			FORRO		1			2.693,12	0,42 %
3.2.4.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	29,2	76,13	92,23	2.693,12	0,42 %
3.2.5			ESQUADRIAS		1			27.373,09	4,24 %
3.2.5.1	25.02.110	CPOS/CDHU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	10,5	1.199,51	1.453,21	15.258,71	2,37 %
3.2.5.2	28.01.550	CPOS/CDHU	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	un	10	303,34	367,50	3.675,00	0,57 %
3.2.5.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	1.356,68	1.643,62	3.287,24	0,51 %
3.2.5.4	30.04.060	CPOS/CDHU	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	3,34	590,45	715,33	2.389,20	0,37 %
3.2.5.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,23	706,07	855,40	2.762,94	0,43 %
3.3			PINTURA		1			2.330,16	0,36 %
3.3.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,72	19,97	24,19	162,56	0,03 %
3.3.2	33.10.030	CPOS/CDHU	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	29,2	34,91	42,29	1.234,87	0,19 %
3.3.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	38,88	4,97	6,02	234,06	0,04 %
3.3.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	38,88	14,83	17,97	698,67	0,11 %
3.4			ACESSÓRIOS E ACABAMENTO		1			10.698,02	1,66 %
3.4.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	122,75	148,71	594,84	0,09 %
3.4.2	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	136,38	165,22	330,44	0,05 %
3.4.3	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	566,55	686,38	1.372,76	0,21 %
3.4.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	437,26	529,74	4.237,92	0,66 %
3.4.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	39,78	48,19	96,38	0,01 %
3.4.6	47.02.200	CPOS/CDHU	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATÃO CROMADO COM	un	4	109,46	132,61	530,44	0,08 %

			CANOPLA, DN= 1/2´						
3.4.7	41.31.070	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	un	8	225,01	272,60	2.180,80	0,34 %
3.4.8	49.04.010	CPOS/CDHU	RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA	un	6	84,36	102,20	613,20	0,10 %
3.4.9	44.03.470	CPOS/CDHU	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	4	80,90	98,01	392,04	0,06 %
3.4.10	44.20.060	CPOS/CDHU	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUINDO ACESSÓRIOS	un	4	72,06	87,30	349,20	0,05 %
4			FRALDÁRIO		1			40.094,07	6,22 %
4.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		1			5.149,14	0,80 %
4.1.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURAS		1			4.029,76	0,62 %
4.1.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,34	12,25	14,84	64,41	0,01 %
4.1.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	70,24	29,39	35,61	2.501,25	0,39 %
4.1.1.3	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	0,91	1,10	2,20	0,00 %
4.1.1.4	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	16,90	20,47	81,88	0,01 %
4.1.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1	2,48	3,00	3,00	0,00 %
4.1.1.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,3	73,78	89,38	384,33	0,06 %
4.1.1.7	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,29	124,41	150,72	345,15	0,05 %
4.1.1.8	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	2,11	2,56	5,12	0,00 %
4.1.1.9	03.08.040	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO	m²	19,2	6,09	7,38	141,70	0,02 %
4.1.1.10	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	28,7	0,68	0,82	23,53	0,00 %
4.1.1.11	03.03.020	CPOS/CDHU	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	m²	49,81	3,04	3,68	183,30	0,03 %
4.1.1.12	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	249,06	0,97	1,18	293,89	0,05 %
4.1.2			DESCARTE E TRANSPORTE		1			1.119,38	0,17 %
4.1.2.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,23	9,46	11,46	220,38	0,03 %
4.1.2.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	96,15	7,72	9,35	899,00	0,14 %
4.2			INFRAESTRUTURA		1			29.975,69	4,65 %
4.2.1			PREPARAÇÃO DE BASES E PAREDES		1			5.458,49	0,85 %
4.2.1.1	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,78	1.048,55	1.270,32	990,85	0,15 %
4.2.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,39	32,67	39,58	15,44	0,00 %
4.2.1.3	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	0,96	214,32	259,65	249,26	0,04 %
4.2.1.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1,55	13,84	16,77	25,99	0,00 %
4.2.1.5	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1,05	72,87	88,28	92,69	0,01 %
4.2.1.6	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	49,9	5,43	6,58	328,34	0,05 %
4.2.1.7	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	49,9	43,59	52,81	2.635,22	0,41 %
4.2.1.8	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	19,2	48,18	58,37	1.120,70	0,17 %
4.2.2			PISOS		1			3.495,42	0,54 %
4.2.2.1	18.08.090	CPOS/CDHU	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	m²	19,2	143,65	174,03	3.341,38	0,52 %
4.2.2.2	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,03	123,44	149,55	154,04	0,02 %
4.2.3			REVESTIMENTOS		1			3.890,91	0,60 %
4.2.3.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	50,16	64,03	77,57	3.890,91	0,60 %
4.2.4			FORRO		1			1.770,82	0,27 %
4.2.4.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	19,2	76,13	92,23	1.770,82	0,27 %
4.2.5			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1			4.192,89	0,65 %

4.2.5.1	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	437,26	529,74	1.059,48	0,16 %
4.2.5.2	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	50,46	61,13	244,52	0,04 %
4.2.5.3	00006140	SINAPI	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 40 MM (1 1/2")	UN	2	4,37	5,29	10,58	0,00 %
4.2.5.4	104050	SINAPI	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	8	10,38	12,58	100,64	0,02 %
4.2.5.5	00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	UN	4	5,21	6,31	25,24	0,00 %
4.2.5.6	00001957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	9	7,54	9,13	82,17	0,01 %
4.2.5.7	00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1	15,24	18,46	18,46	0,00 %
4.2.5.8	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,77	12,53	15,18	224,21	0,03 %
4.2.5.9	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,27	21,18	25,66	83,91	0,01 %
4.2.5.10	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	20,84	25,25	50,50	0,01 %
4.2.5.11	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	26,33	31,90	31,90	0,00 %
4.2.5.12	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4	5,83	7,06	28,24	0,00 %
4.2.5.13	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	66,95	81,11	405,55	0,06 %
4.2.5.14	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	26,43	32,02	160,10	0,02 %
4.2.5.15	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	30,63	37,11	148,44	0,02 %
4.2.5.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	12,47	15,11	15,11	0,00 %
4.2.5.17	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	17,00	20,60	20,60	0,00 %
4.2.5.18	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	101,81	123,34	246,68	0,04 %
4.2.5.19	89857	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	41,63	50,43	50,43	0,01 %
4.2.5.20	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3	47,42	57,45	172,35	0,03 %
4.2.5.21	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8	27,29	33,06	264,48	0,04 %
4.2.5.22	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	3	27,01	32,72	98,16	0,02 %
4.2.5.23	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	2	15,66	18,97	37,94	0,01 %
4.2.5.24	49.04.010	CPOS/CDHU	RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA	un	6	84,36	102,20	613,20	0,10 %
4.2.6			LOUÇAS E PEÇAS SANITÁRIAS		1			11.167,16	1,73 %
4.2.6.1	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	566,55	686,38	1.372,76	0,21 %
4.2.6.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	71,79	86,97	86,97	0,01 %
4.2.6.3	44.03.010	CPOS/CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	un	1	253,36	306,95	306,95	0,05 %
4.2.6.4	44.06.360	CPOS/CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X200MM	un	1	392,44	475,44	475,44	0,07 %
4.2.6.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	151,55	183,60	183,60	0,03 %
4.2.6.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	61,28	74,24	148,48	0,02 %
4.2.6.7	44.03.360	CPOS/CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	un	2	491,17	595,05	1.190,10	0,18 %
4.2.6.8	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	325,42	394,25	394,25	0,06 %
4.2.6.9	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	306,91	371,82	371,82	0,06 %
4.2.6.10	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,29	818,83	992,01	3.263,71	0,51 %
4.2.6.11	00045333	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU	UN	1	188,75	228,67	228,67	0,04 %

			LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL						
4.2.6.12	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	m²	2,52	962,85	1.166,49	2.939,55	0,46 %
4.2.6.13	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	84,55	102,43	204,86	0,03 %
4.3			PINTURA		1			811,97	0,13 %
4.3.1	33.10.030	CPOS/CDHU	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	19,2	34,91	42,29	811,97	0,13 %
4.4			ACESSÓRIOS E ACABAMENTO		1			4.157,27	0,64 %
4.4.1	6.56.01	FDE	BANHEIRA INOX AISI 304 (100X60CM E=1MM) POLIDA C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	1	2.125,51	2.575,06	2.575,06	0,40 %
4.4.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	39,78	48,19	96,38	0,01 %
4.4.3	41.31.070	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	un	4	225,01	272,60	1.090,40	0,17 %
4.4.4	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	122,75	148,71	297,42	0,05 %
4.4.5	44.03.470	CPOS/CDHU	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	1	80,90	98,01	98,01	0,02 %
5			BANHEIRO ACESSÍVEL		1			4.058,20	0,63 %
5.1			REMOÇÃO E INSTALAÇÃO		1			4.058,20	0,63 %
5.1.1	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3	2,11	2,56	7,68	0,00 %
5.1.2	44.03.180	CPOS/CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	1	65,98	79,93	79,93	0,01 %
5.1.3	26.04.010	CPOS/CDHU	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	m²	0,36	528,46	640,23	230,48	0,04 %
5.1.4	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	325,42	394,25	394,25	0,06 %
5.1.5	30.06.064	CPOS/CDHU	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	cj	1	694,00	840,78	840,78	0,13 %
5.1.6	30.06.080	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	un	1	36,26	43,93	43,93	0,01 %
5.1.7	30.04.060	CPOS/CDHU	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	1	590,45	715,33	715,33	0,11 %
5.1.8	30.01.120	CPOS/CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM	un	2	162,56	196,94	393,88	0,06 %
5.1.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	46,64	56,50	56,50	0,01 %
5.1.10	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	71,79	86,97	86,97	0,01 %
5.1.11	44.03.300	CPOS/CDHU	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	un	1	367,16	444,81	444,81	0,07 %
5.1.12	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,04	3,47	4,20	58,97	0,01 %
5.1.13	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	29,47	35,70	35,70	0,01 %
5.1.14	38.04.040	CPOS/CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	m	4,68	43,91	53,20	248,98	0,04 %
5.1.15	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	39,78	48,19	48,19	0,01 %
5.1.16	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	306,91	371,82	371,82	0,06 %
6			ÁREA DE LAZER		1			74.841,85	11,60 %
6.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		1			10.398,57	1,61 %
6.1.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURAS		1			7.238,45	1,12 %
6.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120,92	29,39	35,61	4.305,96	0,67 %
6.1.1.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,21	124,41	150,72	1.237,41	0,19 %
6.1.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,63	73,78	89,38	56,31	0,01 %
6.1.1.4	06.14.020	CPOS/CDHU	CARGA MANUAL DE SOLO	m³	24,93	12,19	14,77	368,22	0,06 %
6.1.1.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	0,91	1,10	2,20	0,00 %
6.1.1.6	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	996,24	0,97	1,18	1.175,56	0,18 %
6.1.1.7	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10	2,48	3,00	30,00	0,00 %
6.1.1.8	105032	SIURB	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOUS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	9,22	5,62	6,81	62,79	0,01 %
6.1.2			DESCARTE E TRANSPORTE		1			3.160,12	0,49 %
6.1.2.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	54,29	9,46	11,46	622,16	0,10 %
6.1.2.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO -	M3XKM	271,44	7,72	9,35	2.537,96	0,39 %

			UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						
6.2			INFRAESTRUTURA		1			47.751,75	7,40 %
6.2.1			PREPARAÇÃO DE BASES E PISOS		1			10.267,76	1,59 %
6.2.1.1	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	5,87	214,32	259,65	1.524,15	0,24 %
6.2.1.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	16,63	72,87	88,28	1.468,10	0,23 %
6.2.1.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,16	52,78	63,94	74,17	0,01 %
6.2.1.4	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	117,34	48,18	58,37	6.849,14	1,06 %
6.2.1.5	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	30	9,69	11,74	352,20	0,05 %
6.2.2			PISOS		1			26.578,16	4,12 %
6.2.2.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	117,34	104,67	126,81	14.879,89	2,31 %
6.2.2.2	17.10.200	CPOS/CDHU	RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	m	51,16	57,96	70,22	3.592,46	0,56 %
6.2.2.3	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	117,34	35,81	43,38	5.090,21	0,79 %
6.2.2.4	11.20.050	CPOS/CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	210	11,85	14,36	3.015,60	0,47 %
6.2.3			PISOS ACESSIBILIDADE		1			10.905,83	1,69 %
6.2.3.1			PISO TÁTIL – VARANDA E ÁREA DE LAZER		1			6.627,75	1,03 %
6.2.3.1.1	30.04.020	CPOS/CDHU	REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	26,61	205,59	249,07	6.627,75	1,03 %
6.2.3.2			PISO TÁTIL – PÁTIO E CIRCULAÇÃO		1			4.278,08	0,66 %
6.2.3.2.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	18,78	188,03	227,80	4.278,08	0,66 %
6.3			COBERTURA		1			16.691,53	2,59 %
6.3.1			APARELHOS DA COBERTURA		1			3.330,53	0,52 %
6.3.1.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,22	170,53	206,60	1.904,85	0,30 %
6.3.1.2	6080001	SIURB	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	m²	117,34	10,03	12,15	1.425,68	0,22 %
6.3.2			FORRO		1			13.361,00	2,07 %
6.3.2.1	104756	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	50	220,57	267,22	13.361,00	2,07 %
7			CIRCULAÇÕES 1, 2 E 3		1			39.266,21	6,09 %
7.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		1			5.325,95	0,83 %
7.1.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURAS		1			4.783,34	0,74 %
7.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	103,64	29,39	35,61	3.690,62	0,57 %
7.1.1.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	7,25	124,41	150,72	1.092,72	0,17 %
7.1.2			DESCARTE E TRANSPORTE		1			542,61	0,08 %
7.1.2.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,32	9,46	11,46	106,81	0,02 %
7.1.2.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	46,61	7,72	9,35	435,80	0,07 %
7.2			INFRAESTRUTURA		1			33.940,26	5,26 %
7.2.1			PREPARAÇÃO DE BASES E PISOS		1			6.519,07	1,01 %
7.2.1.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	103,64	48,18	58,37	6.049,47	0,94 %
7.2.1.2	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	40	9,69	11,74	469,60	0,07 %
7.2.2			PISOS		1			27.421,19	4,25 %
7.2.2.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	103,64	104,67	126,81	13.142,59	2,04 %
7.2.2.2	17.10.200	CPOS/CDHU	RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	m	125	57,96	70,22	8.777,50	1,36 %
7.2.2.3	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	103,64	35,81	43,38	4.495,90	0,70 %
7.2.2.4	11.20.050	CPOS/CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	70	11,85	14,36	1.005,20	0,16 %
8			CIRCULAÇÕES 4 e 5		1			32.436,99	5,03 %
8.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		1			3.991,24	0,62 %

8.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	80,6	29,39	35,61	2.870,17	0,44 %
8.1.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,64	124,41	150,72	850,06	0,13 %
8.1.3	04.09.020	CPOS/CDHU	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	m²	7,1	31,51	38,17	271,01	0,04 %
8.2			DESCARTE E TRANSPORTE		1			422,12	0,07 %
8.2.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,25	9,46	11,46	83,09	0,01 %
8.2.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36,26	7,72	9,35	339,03	0,05 %
8.3			INFRAESTRUTURA		1			28.023,63	4,34 %
8.3.1			PREPARAÇÃO DE BASES E PISOS		1			15.758,69	2,44 %
8.3.1.1	06.12.020	CPOS/CDHU	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	m³	10,87	62,75	76,02	826,34	0,13 %
8.3.1.2	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m²	4,03	214,32	259,65	1.046,39	0,16 %
8.3.1.3	11.18.060	CPOS/CDHU	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	m²	80,6	2,00	2,42	195,05	0,03 %
8.3.1.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	80,6	72,87	88,28	7.115,37	1,10 %
8.3.1.5	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,64	52,78	63,94	360,62	0,06 %
8.3.1.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	80,6	35,81	43,38	3.496,43	0,54 %
8.3.1.7	11.20.050	CPOS/CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	50	11,85	14,36	718,00	0,11 %
8.3.1.8	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	119,29	13,84	16,77	2.000,49	0,31 %
8.3.2			COBERTURA		1			12.264,94	1,90 %
8.3.2.1	3060001	SIURB	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	42,48	29,09	35,24	1.497,00	0,23 %
8.3.2.2	060246	SIURB	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM	m²	36,42	195,36	236,68	8.619,89	1,34 %
8.3.2.3	33.11.050	CPOS/CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²	36,42	48,68	58,98	2.148,05	0,33 %
9			RAMPAS INTERNAS		1			60.783,45	9,42 %
9.1			DEMOLIÇÃO E ESTRUTURA DE EMBASAMENTO		1			15.212,79	2,36 %
9.1.1			DEMOLIÇÃO E LOCAÇÃO		1			7.457,01	1,16 %
9.1.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	7,73	124,41	150,72	1.165,07	0,18 %
9.1.1.2	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,59	21,54	26,10	250,30	0,04 %
9.1.1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	66,13	75,41	91,36	6.041,64	0,94 %
9.1.2			ESTRUTURA		1			7.280,39	1,13 %
9.1.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,91	112,14	135,86	123,63	0,02 %
9.1.2.2	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	29	63,01	76,34	2.213,86	0,34 %
9.1.2.3	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	66,13	40,08	48,56	3.211,27	0,50 %
9.1.2.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	6,61	43,34	52,51	347,09	0,05 %
9.1.2.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,78	159,20	192,87	150,44	0,02 %
9.1.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,45	10,80	13,08	84,37	0,01 %
9.1.2.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,02	930,41	1.127,19	1.149,73	0,18 %
9.1.3			DESCARTE E TRANSPORTE		1			475,39	0,07 %
9.1.3.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,17	9,46	11,46	93,63	0,01 %
9.1.3.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	40,83	7,72	9,35	381,76	0,06 %
9.2			ALVENARIA, PISO, PINTURA E ACESSÓRIOS		1			45.570,66	7,07 %
9.2.1			ALVENARIA GUIA DE BALIZAMENTO E REBOCO		1			6.772,85	1,05 %
9.2.1.1	14.02.040	CPOS/CDHU	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM	m²	15,84	246,91	299,13	4.738,22	0,73 %
9.2.1.2	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	34,23	5,47	6,63	226,94	0,04 %
9.2.1.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	34,23	43,59	52,81	1.807,69	0,28 %
9.2.2			PISO DE CONCRETO E PINTURA		1			3.613,16	0,56 %

9.2.2.1	06.12.020	CPOS/CDHU	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	m³	7,9	62,75	76,02	600,56	0,09 %
9.2.2.2	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m²	1,15	214,32	259,65	298,60	0,05 %
9.2.2.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,91	447,68	542,36	1.035,91	0,16 %
9.2.2.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,91	370,33	448,65	856,92	0,13 %
9.2.2.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	34,23	4,97	6,02	206,06	0,03 %
9.2.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	34,23	14,83	17,97	615,11	0,10 %
9.2.3			ACESSÓRIOS/ESQUADRIAS		1			35.184,65	5,46 %
9.2.3.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	7,48	92,39	111,93	837,24	0,13 %
9.2.3.2	17.40.110	CPOS/CDHU	FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, PATAMARES OU PISOS	m	54,3	45,04	54,57	2.963,15	0,46 %
9.2.3.3	30.06.010	CPOS/CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	un	40	12,23	14,82	592,80	0,09 %
9.2.3.4	24.02.054	CPOS/CDHU	PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA	m²	6,71	1.223,38	1.482,12	9.945,03	1,54 %
9.2.3.5	99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUCTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	32,16	535,05	648,21	20.846,43	3,23 %
10			PASSEIO PÚBLICO		1			33.891,77	5,25 %
10.1			ACESSIBILIDADE PASSEIO PÚBLICO		1			33.891,77	5,25 %
10.1.1			REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS		1			7.862,15	1,22 %
10.1.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,28	124,41	150,72	42,20	0,01 %
10.1.1.2	105003	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	5	1.276,70	1.546,72	7.733,60	1,20 %
10.1.1.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	1,25	57,02	69,08	86,35	0,01 %
10.1.2			PISO TÁTIL - CALÇADA		1			24.554,19	3,81 %
10.1.2.1	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	88,62	21,54	26,10	2.312,98	0,36 %
10.1.2.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	88,62	188,03	227,80	20.187,64	3,13 %
10.1.2.3	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	17,72	95,66	115,89	2.053,57	0,32 %
10.1.3			VAGA ACESSÍVEL RUA		1			1.201,16	0,19 %
10.1.3.1	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	18,69	5,34	6,47	120,92	0,02 %
10.1.3.2	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,64	57,02	69,08	44,21	0,01 %
10.1.3.3	30.06.090	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL	cj	1	855,16	1.036,03	1.036,03	0,16 %
10.1.4			DESCARTE E TRANSPORTE		1			274,27	0,04 %
10.1.4.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	4,71	9,46	11,46	53,98	0,01 %
10.1.4.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23,56	7,72	9,35	220,29	0,03 %
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL		1			66.487,49	10,31 %
11.1			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		1			57.413,31	8,90 %
11.1.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	276	4,09	4,96	1.368,96	0,21 %
11.1.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	231,6	4,94	5,98	1.384,97	0,21 %
11.1.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	351	7,50	9,09	3.190,59	0,49 %
11.1.4	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	32	52,79	63,96	2.046,72	0,32 %
11.1.5	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96	26,53	32,14	3.085,44	0,48 %
11.1.6	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	4,5	25,31	30,66	137,97	0,02 %
11.1.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	16,00	19,38	193,80	0,03 %
11.1.8	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR,	UN	1	414,38	502,02	502,02	0,08 %

			CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						
11.1.9	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	67,53	81,81	163,62	0,03 %
11.1.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	101,06	122,43	244,86	0,04 %
11.1.11	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	58,24	70,56	705,60	0,11 %
11.1.12	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	124	176,11	213,36	26.451,83	4,10 %
11.1.13	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	76	192,42	233,12	17.717,12	2,75 %
11.1.14	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3	60,48	73,27	219,81	0,03 %
11.2			ELETRODUTOS		1			9.074,18	1,41 %
11.2.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	105,2	21,07	25,53	2.685,76	0,42 %
11.2.2	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,9	18,85	22,84	1.139,72	0,18 %
11.2.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	571,57	692,46	692,46	0,11 %
11.2.4	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	905,44	1.096,94	3.290,82	0,51 %
11.2.5	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,9	26,85	32,53	1.265,42	0,20 %
12			NOVO PÁTIO		1			128.629,90	19,94 %
12.1			DEMOLIÇÃO E ESTRUTURA DE EMBASAMENTO		1			3.160,84	0,49 %
12.1.1			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		1			1.901,18	0,29 %
12.1.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,41	124,41	150,72	363,24	0,06 %
12.1.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	11,32	112,14	135,86	1.537,94	0,24 %
12.1.2			DESCARTE E TRANSPORTE		1			1.259,66	0,20 %
12.1.2.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,64	9,46	11,46	247,99	0,04 %
12.1.2.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	108,2	7,72	9,35	1.011,67	0,16 %
12.2			PISO		1			42.645,44	6,61 %
12.2.1	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m²	13,71	214,32	259,65	3.559,80	0,55 %
12.2.2	11.18.060	CPOS/CDHU	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	m²	274,25	2,00	2,42	663,69	0,10 %
12.2.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	405,89	13,84	16,77	6.806,78	1,05 %
12.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	27,43	447,68	542,36	14.876,93	2,31 %
12.2.5	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	27,43	52,78	63,94	1.753,87	0,27 %
12.2.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	274,25	35,81	43,38	11.896,97	1,85 %
12.2.7	11.20.050	CPOS/CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	215	11,85	14,36	3.087,40	0,48 %
12.3			COBERTURA		1			55.506,48	8,60 %
12.3.1	036001	SIURB	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	652,21	29,09	35,24	22.983,88	3,56 %
12.3.2	060246	SIURB	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM	m²	110	195,36	236,68	26.034,80	4,04 %
12.3.3	33.11.050	CPOS/CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²	110	48,68	58,98	6.487,80	1,01 %
12.4			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		1			27.317,14	4,24 %
12.4.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,41	32,67	39,58	95,39	0,01 %
12.4.2	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	27,53	214,32	259,65	7.148,16	1,11 %
12.4.3	102995	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	M	28	54,02	65,45	1.832,60	0,28 %
12.4.4	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	56,02	78,48	95,08	5.326,38	0,83 %
12.4.5	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	4	589,58	714,28	2.857,12	0,44 %

			DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020						
12.4.6	92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,48	12,28	14,88	2.640,90	0,41 %
12.4.7	030114	SIURB	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	m²	41,62	109,56	132,73	5.524,22	0,86 %
12.4.8	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,91	447,68	542,36	1.035,91	0,16 %
12.4.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,91	370,33	448,65	856,46	0,13 %
13			SERVIÇOS FINAIS		1			13.560,94	2,10 %
13.1			LIMPEZA INTERNA		1			12.108,59	1,88 %
13.1.1	55.01.020	CPOS/CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	703,17	14,21	17,22	12.108,59	1,88 %
13.2			PLACA DE INAUGURAÇÃO		1			1.452,35	0,23 %
13.2.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	1.198,80	1.452,35	1.452,35	0,23 %
				Total sem BDI		532.392,35			
				Total do BDI		112.607,65			
				Total Geral		645.000,00			

Publicado por:
Talita Lis Ferreira
Código Identificador:C429E2C6

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.

PARA INFORMAÇÕES
(14) 3298-9800
prefeitura@macatuba.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
MACATUBA**